

Sanierung und Umbau Bahnhofparking, Aarau

Das Bahnhofparking wurde anfangs der siebziger Jahre an zentraler Lage unter dem Bahnhofplatz als zweigeschossiges Parking erstellt. Im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofplatzes wurde die bestehende Einfahrt auf dem Bahnhofplatz geschlossen und eine neue Einfahrt ab der Poststrasse erstellt. Gleichzeitig wurde das Parking einer Totalsanierung unterzogen.

Projektbeschreibung

- Abbruch und Schliessung der bestehenden Einfahrt.
- Abbruch und Neuerstellung des Notausganges Ost auf den Bahnhofplatz.
- Abbruch und Umbau der alten Personenunterführung West für zusätzliche Parkplätze im 1. UG.
- Neue Einfahrt ab der Poststrasse unter der Bahnhofstrasse.
- Betoninstandsetzung im gesamten 2-geschossigen Parking.
- Abbruch bestehender Hartbetonbelag und Einbau eines dichten Gussasphaltbelages zum Schutz des Betons.
- Neue Installationen. Lüftung, Beleuchtung, Sprinkler, Brandmelder, (etc.)
- Neue Parkplatzbewirtschaftung, inkl. Einzelplatzüberwachung



Besondere Anforderungen

Der Verkehr auf der Bahnhofstrasse und dem Bahnhofplatz (OeV Haltestellen und Individualverkehr) musste immer aufrechterhalten werden. Die Decke des Parkings musste umfassend gemäss den heute geltenden Normen verstärkt werden.

DETAILS

Bau / Konstruktiver Ingenieurbau / Gesamtplanung



Auftraggeber

Aare Parking AG, Aarau

Objekttyp

Parkhaus unterirdisch

Bausumme

4 Mio. Sfr.

Gesamtplanung

suisseplan Ingenieure AG

Planung

2006 - 2010

Ausführungsdatum

2011 - 2013

Unsere Leistungen

- Gesamtleitung
- Koordination Fachplaner
- Tragwerksplanung
- Instandsetzung
- Submission
- Bauleitung

